

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post ZI.3411-14/09

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.3411-14/09 w trybie przetargu nieograniczonego na *Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim.*

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Maszewie Lęborskim*

Pytanie 1.

Brak szczegółów określających parametry wentylatorów wyciągowych.

Odpowiedź

Wentylatory wyciągowe WD 40 silnik 3-fazowy moc do 0,5 KW o wydajności od 4000 do 6000 m³/h

Pytanie 2.

Brak bliższego określenia podłogi (deska czy parkiet i jaka grubość).

Odpowiedź

Zaprojektowano parkiet o grubości 22 mm.

Pytanie 3.

Brak szczegółów (bliższego opisu) daszka nad wejściem.

Odpowiedź

Zgodnie z projektem technicznym daszek nad wejściem bocznym powinien mieć wymiary 1,5x3,2 m na konstrukcji stalowej i zostać pokryty płytami z poliwęglanu. (Pozycja nr 110 w przedmiarze). Daszek nad wiatrołapem wykonać należy zgodnie z projektem technicznym (rysunek nr 5).

Pytanie 4.

W przedmiarze brakuje stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Odpowiedź

W kosztach należy uwzględnić stolarkę drzwiową wewnętrzną wraz z jej montażem, zgodnie z rys. nr 8 załączonym w projekcie.

Pytanie 5.

Brakuje określenia grubości wełny mineralnej w dociepleniu.

Odpowiedź

Projekt przewiduje zastosowanie wełny mineralnej o grubości 10 cm.

Pytanie 6.

Rury w kominie wentylacyjnym – brak określenia z jakiej stali.

Odpowiedź

Przyjęto rury ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej - grubość 1 mm.

Pytanie 7.

Strop podwieszony z płyt gipsowych gr. 125 mm – mimo określenia jaki rodzaj płyt.

Odpowiedź

W projekcie przewidziano zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych.


Pytanie 8.

W jaki sposób należy dokonać kalkulacji kosztów:

- z uwzględnieniem stolarki i jej montażu
- z uwzględnieniem tylko montażu
- bez uwzględnienia stolarki

Odpowiedź

W kosztach należy uwzględnić stolarkę drzwiową wewnętrzną wraz z jej montażem, zgodnie z rys. nr 8 załączonym w projekcie..

gł. WÓJTA

mgr inż. Marek Kuriata
SEKRETARZ GMIN

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)