

PRZEDMIAR ROBÓT

Droga gminna dz. nr 147 obr. Siemirowice

Nr	Opis	jedn. obm.	Obmiar
ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (Krotność 1,5)	km	0,10
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z załadunkiem na samochody samowyladowcze	m ²	511,50
3	WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km	m ³	624,00
4	Profilowanie z przemieszczeniem, oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m ²	511,50
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m ²	477,00
6	Wywiezienie ziemi samochodem samowyladowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem przez podniesienie skrzyni	tona	143,22
7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica 46-56 cm)	szt	25,00
8	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt	25,00
9	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²	549,00
NAWIERZCHNIA			
10	warstwa mrozochronna odsączająca pod nawierzchnie drogową 10 cm	m ²	477,00
11	Nawierzchnia z kruszywa łamanego -warstwa po zagęszczeniu 20 cm	m ²	477,00
PRZEPUST POD DROGĄ			
12	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III	m ³	13,23
13	Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe	m ³	5,00
14	Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D400	szt	2,00
15	Przepusty Rurowe pod zjazdami rury PP D300	m	8,00
16	Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek	m ³	6,11
17	Zасыpywanie wykopów spycharkami, Spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m	m ³	3,52
ROWY 72[m]			
18	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi – kopanie rowów	m ³	20,16
19	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m ²	134,00

INŻYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gałka
 84-300 Lębork, ul. Z. Witkowskiej 23A
 NIP 841-135-59-50, Regon 363443756

mgr inż. Tomasz Gałka
 uprawnienia budowlane drogowe projektowe
 i wykonawcze bez ograniczeń
 nr POM/BD/0071/07
 POM/0172/PWOD/06
Gałka Tomasz