

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 141/1, 113 obr. Popowo. Gmina Cewice 2020r.

Dwa odcinki 240+140 m

Nr	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena	Wartość
ROBOTY ZIEMNE						
1	KNR 2-31-0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	2938,00		
2	KNR 2-01 0506-05	Plantowanie i zagęszczanie materiału - pozyskanego z profilowania na umocnienie drogi po bokach na szerokość 0,5 m po obu stronach drogi	m2	500,00		
NAWIERZCHNIA						
3	KNR 2-25-0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych o powierzchni do 1,0 m2	m2	2438,00		
4	KNR 2-31-0114-03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o średniej grubości 10 cm (przeznaczona także na wypełnienie otworów w płytach)	m2	2438,00		
5	KNR 2-31-0114-03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o średniej grubości 7 cm (na poboczu)	m2	500,00		

INŻYNIERIA DROGOWA

Tomasz Gałka

84-300 Lębork, ul. Z. Witkowskiej 23A
NIP 841-135-59-50, Regon 363443756

mgr inż. Tomasz Gałka
uprawnienia budowlane drogowe projektowe
i wykonawcze bez ograniczeń
nr POM/BD/0071/07
POM/0172/PWOD/06