



GMINA CEWICE

Ogłoszenie nr 540241012-N-2019 z dnia 08-11-2019 r. Cewice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 616744-N-2019

Data: 30-10-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 77097975000000, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 613 460, e-mail sekretariat@cewice.pl, faks 598 613 462.

Adres strony internetowej (url): www.cewice.pl

Adres profilu nabywcy: nd

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nd

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice” Zakres robót obejmuje: 1. Kanalizacja deszczowa: a. Roboty ziemne – w obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. b. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø400 – min. 157,0 mb, z rur PP lub PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø300 – min. 344,0 mb, z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø200 – min. 87,55 mb. c. Wpusty uliczne w konstrukcji monolitycznej żelbetowej z osadnikiem piasku o średnicy Ø500 – min. 28 szt. d. Studzienki rewizyjne żelbetowe o średnicy Ø1200 w konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej – min. 15 szt. 2. Oświetlenie: a) Roboty ziemne – w obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. b) Montaż słupa oświetleniowego stalowego o wys. min. 9 m – min. 8 szt. c) Montaż opraw oświetleniowych d) Montaż opraw oświetleniowych 100 W, strumień świetlny min. 8600 lm – min. 8 szt. e) Wszelkie pomiary i badania należy wykonać zgodnie z projektem, potwierdzone odpowiednimi protokołami 3. Odcinek od Ośrodka Zdrowia do drogi powiatowej - kanalizacja deszczowa: a. Roboty ziemne – w obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. b. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø400 – min. 622,04 mb, z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø250 – min. 39,15 mb, z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø160 – min. 159,60 mb. c. Wpusty uliczne betonowe o średnicy Ø500 z pierścieniem odcciążającym i wpustem żeliwnym typu ciężkiego z zawiasem – min. 31 szt. d. Studnia PVC Ø250 przelotowa z rurą wznoszącą o średnicy Ø400 z włazem żeliwnym – min. 1 szt. e. Studnie rewizyjne z PP o średnicy Ø600 i głębokości do 3 m – min. 17 szt. f. Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy Ø1200 i głębokości do 3 m – min. 1 szt. 4. Kanał technologiczny: a. Roboty ziemne – w obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie



GMINA CEWICE

należy wykonywać ręcznie. b. Kanał wykonać z rury HDPE 110 – min. 514,0 mb. c. Studnia kablowa prefabrykowana SKR-1 – min. 1 szt. 5. Budowa drogi: a) Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice o długości 505,0 mb. Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm koloru szarego – min. 2578,0 m²; całość odcinka ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi wystającymi o wymiarach 15x30x100 cm posadowionymi na ławie betonowej z oporem. Konstrukcja jezdni: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm, warstwa podbudowy z chudego betonu – 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. b) Chodnik należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 w kolorze szarym, grafitowym i żółtym wg załączonego wzoru – min. 860,95 m². Konstrukcja chodnika: warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm, warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. Chodnik ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym. c) Zjazdy należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym – min. 260,0 m². Konstrukcja zjazdu: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm. Od strony drogi krawężniki najazdowe wtopione na h_{max}=4 cm zakończone opornikami wtopionymi na „zero”. d) Humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni oraz pobocza, nasadzenie w pasie zieleni między jezdnią, a chodnikiem dla pieszych drzew liściastych np. Sorbus aucuparia – min. 100,0 szt. e) Znaki drogowe pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu – min. 16 szt.; oznakowanie poziome, ułożenie progów zwalniających – min. 3 szt. f) Regulacji studni, zaworów, kratek ściekowych. g) Materiały z rozbiórki (m. in. płyty chodnikowe, obrzeża, krawężniki, kostka brukowa, masa bitumiczna) Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku i wyładunku wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Inwestora w m. Cewice (na odległość do 4 km).

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice” Zakres robót obejmuje: 1. Kanalizacja deszczowa: a. Roboty ziemne – w obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. b. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø400 – min. 157,0 mb, z rur PP lub PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø300 – min. 344,0 mb, z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o średnicy Ø200 – min. 87,55 mb. c. Wpusty uliczne w konstrukcji monolitycznej żelbetowej z osadnikiem piasku o średnicy Ø500 – min. 28 szt. d. Studzienki rewizyjne żelbetowe o średnicy Ø1200 w konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej – min. 15 szt. 2. Oświetlenie: a) Roboty ziemne – w obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. b) Montaż słupa oświetleniowego stalowego o wys. min. 9 m – min. 8 szt. c) Montaż opraw oświetleniowych d) Montaż opraw oświetleniowych 100 W, strumień świetlny min. 8600 lm – min. 8 szt. e) Wszelkie pomiary i badania należy wykonać zgodnie z projektem, potwierdzone odpowiednimi protokołami 3. Kanał technologiczny: a. Roboty ziemne – w obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. b. Kanał wykonać z rury HDPE 110 – min. 514,0 mb. c. Studnia kablowa prefabrykowana SKR-1 – min. 1 szt. 4. Budowa drogi: a) Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice o długości 505,0 mb. Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm koloru szarego – min. 2578,0 m²; całość odcinka ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi wystającymi o wymiarach 15x30x100 cm posadowionymi na ławie betonowej z oporem. Konstrukcja jezdni: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,



GMINA CEWICE

warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. b) Chodnik należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 w kolorze szarym, grafitowym i żółtym wg załączonego wzoru – min. 860,95 m². Konstrukcja chodnika: warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm, warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. Chodnik ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym. c) Zjazdy należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym – min. 260,0 m². Konstrukcja zjazdu: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm. Od strony drogi krawężniki najazdowe wtopione na h_{max}=4 cm zakończone opornikami wtopionymi na „zero”. d) Humusowanie i obsianie trawą pasa zieleni oraz pobocza, nasadzenie w pasie zieleni między jezdnią, a chodnikiem dla pieszych drzew liściastych np. Sorbus aucuparia – min. 100,0 szt. e) Znaki drogowe pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu – min. 16 szt.; oznakowanie poziome, ułożenie progów zwalniających – min. 3 szt. f) Regulacji studni, zaworów, kratek ściekowych. g) Materiały z rozbiórki (m. in. płyty chodnikowe, obrzeża, krawężniki, kostka brukowa, masa bitumiczna) Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku i wyładunku wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Inwestora w m. Cewice (na odległość do 4 km). Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia bez zmian

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-19, godzina: 12:00