

Przedmiar robót

REMONT DROGI GMINNEJ w miejscowości Karwica

Nr	Opis	jedn. obm.	Obmiar
ROBOTY ZIEMNE			
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm – zdjęcie humusu na poboczu	m ²	1425,00
2	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - poszerzenie pobocza	m ³	300,00
3	Wywiezienie ziemi samochodem samowyładowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni	tona	586,00
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m ²	2850,00
5	Plantowanie i zagęszczanie materiału - kruszywa istniejącego na umocnienie płyt po bokach	m ²	570,00
NAWIERZCHNIA			
6	warstwa piaskowa posypana od góry zagęszczana mechanicznie średnia grubość 4 cm	m ²	2280
7	Wykonanie nawierzchni z kruszbetu na grubość 14 cm(bez zawartości cegły)	m ²	2280,00