SCHEMAT ZJAZDU

SKALA 1:50



KONSTRUKCJA ZJAZDU SKALA 1:10



A

- kostka betonowa typu POLBRUK kolor gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
- podsypka piaskowa gr. 10cm

B

- krawężnik najazdowy 15x30x100
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- ława betonow zwykła B-10 gr. 10cm

DUET JANUSZ SZCZEPAŃSKI
ul. Nałkowskiej
77-100 Bytów
tel./fax 822 46 08
663 409 303
duetjsz@op.pl

INWESTOR: Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej, ul. Murowanej i Drewnianej w m. Maszewo Lęborskie dz. nr 15/3, 38.

PROJEKTOWAŁ: Janusz Szczepański upr. bud. nr POM/0082/ZOOD/09	podpis	DATA: styczeń 2017
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Szczepański upr. bud. nr POM/0079/POOD/14	podpis	SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZJAZDU		Rys. nr 3