

# Przedmiar Robót

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 obr. Pieski Gmina Cewice – 2018

| Nr                            | Opis  | jedn. obm. | Obmiar |
|-------------------------------|---|------------|--------|
| <b>Droga z płyt i zjazdy</b>  |   |            |        |
| 1                             | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV   | m2         | 2500   |
| 2                             | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wraz z poszerzeniem pobocza)                                     | m3         | 125,6  |
| 3                             | Wywiezienie ziemi samochodem samowyladowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni | tona       | 175,84 |
| 4                             | Plantowanie i zagęszczanie materiału - kruszywa istniejącego na umocnienie płyt po bokach   | m2         | 628,00 |
| 5                             | Nawierzchnie z płyt wielootworowych o powierzchni do 1,0 m2   | m2         | 1860   |
| 6                             | warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o średniej grubości 10 cm (przeznaczona także na wypełnienie otworów w płytach)   | m2         | 3128   |
| <b>Przepusty pod zjazdami</b> |   |            |        |
| 7                             | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III  | m3         | 26,00  |
| 8                             | Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe   | m3         | 9,00   |
| 9                             | Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D300  | szt        | 4,00   |
| 10                            | Przepusty Rurowe pod zjazdami rury PP D300  | m          | 16,00  |
| 11                            | Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek  | m3         | 12,00  |
| 12                            | Zasypywanie wykopów spycharkami, Spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m  | m3         | 17,60  |
| <b>Rowy 140[m]</b>            |   |            |        |
| 13                            | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi – kopanie rowów   | m3         | 33,60  |
| 14                            | Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV  | m3         | 224,00 |
| 15                            | Wywiezienie ziemi samochodem samowyladowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni | tona       | 47,04  |