SŁUP S1b

Klasa ekspozycji: XC1
Beton: C20/25 (B25)
Otulina: 4,5cm
Stal:
-A-IIIN (B500SP)
Ø -A-I (ST3SX)
Zakład prętów: min. 40Ø

Uwaga! Wszystkie wymiary proszę sprawdzić na budowie.







Poz.	Stal		Długość (cm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	A-IIIN #	A-I Ø		w elemencie	elementów	ogółem	A-I Ø 6	A-IIIN # 12
5		6	161	17	3	51	82.11	
6		6	133	61	3	183	243.39	
7	12		1075	6	3	18		193.50
8	12		300	4	3	12		36.00
Długość wg średnic (m)							325.50	229.50
Masa 1 m pręta (kg/m)							0.22	0.89
Masa łączna wg średnic (kg)							72.26	203.80
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							72.26	203.80
Ogółem (kg)							276.06	

S1b

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KREMER GRAF

mgr inż. Sebastian Kremer
Al. Gen. J. Hallera 14
80-401 GDAŃSK
email:kremer@kremergraf.com.pl
tel 58 341 49 90

INWESTOR

GMINA CEWICE
ul. Witosa 16
84-312 Cewice

OBIEKT

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SIEMIROWICACH
ul. Szkolna 15, 84-313 Siemirowice

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (wydzielenie miejsc postojowych, wykonanie placu zabaw, przebudowa sieci wodociągowej i elektroenerget., wykonanie zjazdu na drogą gminną) Z PODZIAŁEM REALIZACJI INWESTYCJI NA 2 ETAPY: ETAP I – rozbudowa budynku o skrzydło dydaktyczne wraz ze zmianą sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń w budynku istniejącym, wykonanie zagospodarowania terenu, ETAP II – rozbiórka wskazanej części budynku, rozbudowa budynku o salę sportową wraz ze zmianą użytkowania wskazanych pomieszczeń w budynku istniejącym, wykonanie zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego szkoły.

LOKALIZACJA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SIEMIROWICACH
ul. Szkolna 15, 84-313 Siemirowice
działka nr 175, 176/6, 174/2, obręb Siemirowice
jedn. ewidencyjna CEWICE

TYTUŁ RYSUNKU

SŁUP S1b

BRANŻA	STADIUM
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
opracował inż. Paweł Janiak	
projektował mgr inż. Marcin Bartos POM/0112/POOK/13	
sprawdził mgr inż. Maciej Burglin POM/0131/POOK/09	

NR RYSUNKU

K-2.7

ARKUSZ:	SKALA:	DATA:
297x600	1:25	2016-05