

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 obr. Pieski Gmina Cewice – 2017

Nr	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	3000
2	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wraz z poszerzeniem pobocza)	m3	150
3	ZNR 1 0203.1/03	Wywiezienie ziemi samochodem samowyladowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni	tona	210
4	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa warstwa umacniająca krawędz płyt – 20 cm (na powierzchni gdzie nie dało się uzyskać materiału do umocnienia)	m2	200
5	KNR 2-01 0506-05	Plantowanie i zagęszczanie materiału - kruszywa istniejącego na umocnienie płyt po bokach	m2	550,00
6	02-25-0407-03 KNR	Nawierzchnie z płyt wielootworowych o powierzchni do 1,0 m2	m2	2250
7	02-31-0114-03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o średniej grubości 10 cm (przeznaczona także na wypełnienie otworów w płytach)	m2	3000