

Przedmiar robót

Sołectwo Łebunia – rów odwadniający po prawej stronie ul. Rodzinnej wraz z profilowaniem drogi umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych w kierunku rowu na działce nr 111 obr. Łebunia

Nr pozycji	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Cena jedn.	Obmiar	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2		1225	
2	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi bez wywozu	m3		120	
3	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z urobku na miejsce wskazane przez Urząd Gminy – do 5 km	m3		120	
4	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2		320	
5	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 8 cm	m2		1225	
Ogółem netto						
Podatek 23 %						
Ogółem brutto						

Opis robót

- profilowanie drogi na szerokość 3,5m
- warstwa kruszywa łamanego profilowanego 0/32 na szerokości 3,0 m o grubości 8 cm na długości 350m
- odtworzenie rowu jednostronnie po prawej stronie na długości 200 m + Plantowanie i odtwarzanie kształtu rowu
- profilowanie na długości 350 m (ścinka poboczy w kierunku rowu) na pow. 1400 m²