

Przedmiar robót

Utwardzenie drogi w sołectwie Cewice ul. Słoneczna na odcinku 180m na działce nr 189 obr. Cewice

Nr pozycji	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Cena jedn.	Obmiar	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2		630	
2	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2		630	
3	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 10 cm	m2		630	
Ogółem netto						
Podatek 23 %						
Ogółem brutto						

Opis Robót:

- szerokość drogi 3,5 m na długości 180m - wybrane odcinki do utwardzenia
- profilowanie podłoża istniejącego na szerokość 3,5 m - powierzchnia 630 m2
- warstwa kruszywa łamanego 0/32 o grubości 10 cm na powierzchni 630 m2