

Przedmiar robót

**Sołectwo Osowo Lęborskie – przedłużenie asfaltowej nawierzchni w kierunku boiska
działka nr 137/17 obr. Osowo Lęb.**

Nr pozycji	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Cena jedn.	Obmiar	Wartość
1	KSNR 6 0308.1-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubość średnia po zagęszczeniu 3 cm – warstwa wiążąca	m2		225	
2	KSNR 6 1005-07	Oczyszczenie i Skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości 0,6 l/m2	m2		225	
3	KSNR 6 0309.1-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grubość po zagęszczeniu min 3 cm – warstwa ścieralna	m2		225	
4	Kalkulacja własna	oczyszczenie(trwałe zapobiegnięcie przerastaniu roślinności przez nowy asfalt)	kpl		1	
5	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 - wyrównanie podłoża przed warstwą wiążącą	Tona		15	
6	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa studzienek i wpustów dla urządzeń podziemnych – włazów kanałowych	szt		3	
Ogółem netto						
Podatek 23 %						
Ogółem brutto						

Opis Robót:

- spadek poprzeczny jezdni zachować zgodnie ze stanem istniejącym
- oczyszczenie z humusu powierzchni zarośniętej (trwałe zapobiegnięcie przerastaniu roślinności przez asfalt)
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 225 m2(ilość emulsji 0,6l/m2)
- regulacja wpustów ulicznych - 2 kpl
- regulacja studni kanalizacyjnych - 1 kpl
- asfaltowa warstwa wyrównawczo wzmacniająca istniejące podłoże kamienne o grubości 3 cm(225m2)
- warstwa ścieralna AC 0/8 o grubości 3 cm(225m2)

(cięcie krawędzi + posmarowanie styku asfaltem)