SCHEMAT ZJAZDU

SKALA 1:50



KONSTRUKCJA ZJAZDU SKALA 1:10



A

kostka betonowa typu POLBRUK kolor gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

B

opornik betonowy 15x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława betonow zwykła B-10 gr. 10cm

DUET JANUSZ SZCZEPAŃSKI
ul. Nałkowskiej 1
77-100 Bytów
tel./fax. 822 46 08
kom. 603 371 513

INWESTOR: Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

TEMAT: Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Łebunia dz. nr 66.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Szczepański upr. bud. nr POM/0079/POOD/14	podpis	DATA: lipiec 2016
SPRAWDZIŁ: Janusz Szczepański upr. bud. nr POM/0082/ZOOD/09	podpis	SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZJAZDU		rys. nr 4