

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej – ułożenie płyt typu YOMB na drodze gruntowej w Popowie.
Dz. nr 113 obr. Popowo Gmina Cewice

Nr pozycji	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	2625
2	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (pogłębianie rowów + korytowanie pod warstwy konstrukcyjne)	m3	393,75
3	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	500
4	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z urobku na miejsce wskazane przez Urząd Gminy – do 5 km	m3	236,25
5	02-25-0407-03 KNR	Nawierzchnie z płyt wielootworowych o powierzchni do 1,0 m2	m2	2375
6	02-31-0114-03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 10 cm	m2	2625