

Przedmiar robót

Utwardzenie drogi w sołectwie Karwica – dz. nr 232 obr. Karwica

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	1260,00		
2	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	1260,00		
5	0231 -0204 KNR	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu – 10cm	m2	350,00		

Opis robót:

- szerokość drogi 3,0m na dł. 420m
- profilowanie podłoża istniejącego wraz ze ścianką poboczy na powierzchni 1260m²
- warstwa kruszywa łamanego 0/32 o gr. 10cm na powierzchni 1260m²