

# Przedmiar robót

Utwardzenie drogi w sołectwie Popowo w m. Okalice – dz. nr 169-2

**obr. Popowo**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	199,00		
2	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	199,00		
4	Kalkulacja własna	Wywóz materiałów z urobku na miejsce wskazane przez Urząd Gminy – do 5km	m <sup>3</sup>	1,8		
5	0231 -0204 KNR	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zwięźczeniu – 10cm	m2	184,00		

Opis robót:

- szerokość drogi 4,0m na dł. 31m+ wykonanie utwardzenia przy przystanku 60m<sup>2</sup>
- profilowanie podłoża istniejącego wraz ze ścinką poboczy na powierzchni 199m<sup>2</sup>
- warstwa kruszywa łamanego 0/32 o gr. 10cm na powierzchni 184m<sup>2</sup>