

# Przedmiar robót

## Remont istniejącej nawierzchni dz. nr 99/2 i 93 obr. Oskowo - asfaltowanie

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

| Lp. | Podstawa wyceny   | Opis robót   | J.m.           | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| 1   | KSNR 6 0308.1-01  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych położona na istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. 4cm – warstwa ścieralna | m <sup>2</sup> | 396,00 |            |         |
| 2   | KSNR 6 1005-07    | Oczyszczenie i skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości 0,6l/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 396,00 |            |         |
| 3   | Kalkulacja własna | Oczyszczenie (trwałe zapobiegnięcie przerastaniu roślinności przez nowy asfalt)  | kpl            | 1      |            |         |

### Opis robót:

- droga o dł. 110m i szer. 3,6m + 100m<sup>2</sup> powierzchnia skrzyżowania
- spadek poprzeczny zgodny ze stanem istniejącym
- oczyszczenie z humusu powierzchni zrosniętej (trwałe zapobiegnięcie przerastaniu roślinności przez asfalt)
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 396m<sup>2</sup> (ilość emulsji 0,6/m<sup>2</sup>)
- warstwa ścieralna AC 0/8 o gr. 3cm (396m<sup>2</sup> powierzchni)