

Przedmiar robót

Remont istniejącej nawierzchni dz. nr 33,30 na drodze gminnej obr. Osowo Lęb. Położenie mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej nawierzchni mineralnej kamiennej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KSNR 6 0308.1-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych położona na istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. 2cm – warstwa wiążąca	m2	523,00		
2	KSNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości 0,6l/m ²	m ²	910,00		
3	KSNR 6 0309.1-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu min. 2cm – warstwa ścieralna	m2	523,00		
4	KSNR 6 0309.1-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu min. 5cm – warstwa ścieralna	m2	39,00		

Opis robót:

- dywanik asfaltowy na całkowitej dł. 150m (do mostku) – asfalt 3,5m szer. + posz. Droga 212
- położeni nowej nawierzchni asfaltowej w granicach dr. Wojewódzkiej – 5cm gr. asfaltu – 39m² zjazd
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 735m² (ilość emulsji 0,6/m²)
- warstwa wyrównawczo wzmacniająca istniejące podłoże kamienne o gr. 2cm (523m²)
- warstwa ścieralna AC 0/8 o gr. 4cm (523m² powierzchni)