

# Przedmiar robót

## Utwardzenie drogi w m. Pieski – dz. nr 63/1 i 107 obr. Pieski wybrane odcinki na dł. 230m

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	1035,00		
2	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	180,00		
3	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi bez wywozu	m3	120,00		
4	Kalkulacja własna	Wywóz materiałów z urobku na miejsce wskazane przez Urząd Gminy – do 5km	m <sup>3</sup>	120,00		
5	0231 -0114 03 KNR	Wykonanie warstwy odsączającej pospółka o gr.10cm	m2	1035,00		
5	0231 -0204 KNR	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu – 10cm	m2	1035,00		

### Opis robót:

- szerokość drogi 4,5m na dł. 230m
- profilowanie podłoża istniejącego na dł.230m wraz ze ścianką poboczy po obu stronach drogi 0,5m
- warstwa odsączająca z pospółki na szer.4,5m o gr. 10cm na dł. 230m
- warstwa kruszywa łamanego 0/32 o gr. 10cm na powierzchni 1035m<sup>2</sup>