

# Przedmiar robót

## Utwardzenie drogi w sołectwie Popowo – dz. nr 82/1 obr. Popowo

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	400,00		
2	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III	m3	10,00		
3	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	400,00		
4	Kalkulacja własna	Wywóz materiałów z urobku na miejsce wskazane przez Urząd Gminy – do 5km (ścinka poboczy 0,5x100x0,2 ciężar)	m <sup>3</sup>	15,00		
5	0231 -0204 KNR	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zgęszczeniu – 10cm	m2	350,00		
3	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi	m3	312,00		
4	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	748,80		
5	02-31-1402-05 KNR	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00	m2	1162,50		

### Opis robót:

- szerokość drogi 3,5m na dł. 100m
- profilowanie podłoża istniejącego wraz ze ścianką poboczy na powierzchni 400m<sup>2</sup>
- warstwa kruszywa łamanego 0/32 o gr. 10cm na powierzchni 350m<sup>2</sup>