

# Przedmiar robót

Remont istniejącej drogi – poszerzenie pobocza i wzmocnienie nawierzchni wraz z pogłębieniem rowów w sołectwie Unieszyno – dz.

nr 132/1 obr. Unieszyno

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	600,00		
2	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	1500,00		
3	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi bez wywozu	m3	630,00		
4	Kalkulacja własna	Wywóz materiałów z urobku na miejsce wskazane przez Urząd Gminy – do 5km	m <sup>3</sup>	630,00		
5	0231 -0204 KNR	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zęszczeniu – 10cm	m2	525,00		

Opis robót:

- szerokość drogi 3,5m na dł. 150m
- profilowanie podłoża istniejącego wraz ze ścianką poboczy na powierzchni 600m<sup>2</sup>
- pogłębienie rowów obustronnie 180m<sup>3</sup>
- warstwa kruszywa łamanego 0/32 o gr. 10cm na powierzchni 525m<sup>2</sup>
- poszerzenie poboczy zdjęcie skarpy po jednej stronie drogi (450m<sup>3</sup>)