

Przedmiar robót

| |
|--|
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski Gmina Cewice |
|--|

| Nr pozycji | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |
|------------|-------------------|--|----------------|----------|
| 1 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat. I-IV | m ² | 5 445,00 |
| 2 | KSNR 6 0109/03 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu - 10 cm | m ² | 3 960,00 |
| 3 | 02-01-0216-02 KNR | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi | m ³ | 192,00 |
| 4 | 02-01-0506-05 KNR | Plantowanie/obrobienie na czysto/mech. skarp i dna wykopów - grunt kat. IV | m ² | 460,80 |
| 5 | 02-31-1402-05 KNR | Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie- grubość 10 cm, ręczne plantowanie wsp. Kol. Dod. 1.00 | m ² | 1 485,00 |
| 6 | 02-31-0605-01 KNR | Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwy fundamentowe żwirowe | m ³ | 14,40 |
| 7 | 02-31-0605-03 KNR | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur D300 | szt | 8,00 |
| 8 | 02-31-0605-06 KNR | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe D300 | m | 32,00 |
| 9 | 02-18-8003-01 KNR | Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek | m ³ | 24,00 |
| 10 | 02-01-0230-01 KNR | Zасыpywanie wykopów spycharkami - spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m | m ³ | 44,00 |
| 11 | 02-01-0236-03 KNR | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami, kat. gruntu I-III Sypki | m ³ | 44,00 |

Opis robót :

- droga o długości 990m
- profilowanie i zagęszczanie podłoża na szerokości 5,5 m
- droga utwardzona kruszywem łamanym o stabilizacji mechanicznej 0/32 o gr. 10 cm na szerokości 4,0 m
- renowacja rowów odwadniających na łącznej długości 800 m
- rowy o szerokości dna 40 cm i szerokości całkowitej 80 cm
- 4 przepusty rurowe o średnicy fi 300 na długości 8 m + ścianki czołowe