
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z budową obiektów małej architektury nad Jeziorem Bukowińskim w m. Bukowina
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 360/1 i 363, obręb Bukowina
INWESTOR : Gmina Cewice
ADRES INWESTORA : 84-312 Cewice, ul.W. Witosa 16
: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Damian Czapliński (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2015-01-22

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną w celu określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu uśrednionych warunków wykonywania robót. Ilości przedmiarowe, oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych a także przyjętych technologii wykonywania robót. Kosztorys powinien być rozpatrywany wraz z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-01-22

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się w miejscowości Bukowina nad jeziorem Bukowińskim, z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku i rekreacji okolicznych mieszkańców.

Projekt obejmuje wykonanie następujących elementów:

- budowa ciągów pieszych o nawierzchni żwirowej - 1823m²
- budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej - 514m²
- budowa ciągów pieszych - podestów drewnianych - 185m²
- budowa wzmocnionych nawierzchni biologicznie czynnych (kratka trawnikowa) - 1695m²
- Montaż elementów małej architektury wzdłuż ciągów pieszych - ławki, stoły, kosze na śmieci:
 - ławki - 15szt.
 - kosze na śmieci - 20szt.
 - ławko - stoły - 5szt.
- tablica informacyjna - 4szt. (tablice informujące o terenie rekreacyjnym, a także o historii regionu)
- montaż zestawu zabawowego w kształcie statku umieszczony na nawierzchni bezpiecznej (plasek) - 1 szt.
- montaż urządzeń rekreacyjnych:
 - Urządzenie fitness "ORBITREK"
 - Urządzenie fitness "TWISTER I WAHADŁO"
 - Urządzenie fitness "WIOŚLARZ"
 - Urządzenie fitness "WYCIĄG GÓRNY I WYCISKANIE SIEDZĄC"
 - Urządzenie fitness "DRABINKA I PRASA NOŻNA"
- Montaż oświetlenia solarnego wzdłuż ciągów pieszych - 31szt.
- budowa miejsca na ognisko
- budowa trzech pomostów rekreacyjnych
- oczyszczenie dna jeziora wzdłuż brzegu ze śmieci
- budowa kamiennego kręgu nawiązującego do zabytków w postaci kamiennych kręgów i kurhanów występujących licznie w regionie
- budowa utwardzonego placu z siedziskami o powierzchni ok. 710m²
- zakup rozkładanej sceny namiotowej wraz z agregatem prądotwórczym na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych
- wykonanie trawników w wyznaczonych miejscach projektowanego terenu
- sadzenie drzew i krzewów - ok. 200szt.

Zestawienie powierzchni:

- 1 Powierzchnia objęta opracowaniem 100998 m²
- 2 Powierzchnia ciągu pieszego - kostka betonowa, powierzchnia betonowa 514 m²
- 3 Powierzchnia nawierzchni żwirowej 1823 m²
- 4 Powierzchnia ciągów pieszych - podestów drewnianych 185 m²
- 5 Nawierzchnia bezpieczna - plasek 740 m²
- 4 Powierzchnia biologicznie czynna 97736 m²

W tym:

- Zieleń 68814 m²
- Kratka trawnikowa 1695 m²
- Zbiorniki wodne 27227 m²

02.1 POMOSTY + M. ARCHITEKTURA

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Mala architektura			
1	d.1 analiza indywidualna	Lampa solarna z dostawą i montażem	szt		
		31	szt	31.000	
				RAZEM	31.000
2	d.1 analiza indywidualna	kosz na śmieci o wymiarach 80x39x43cm, z betonu piaskowanego z daszkiem ze stali lakierowanej w kolorze szarym	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
3	d.1 analiza indywidualna	tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia ekspozycyjna z płyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co najmniej o wymiarach 100x100cm, montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących. Dostawa i montaż	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	d.1 analiza indywidualna	Ławka parkowa, o wymiarach 205x80x55cm, siedziska z oparciem z listew z drzewa iglastego pokrytego lakierobejcą w kolorze orzecha, na konstrukcji ze stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na podstawach z betonu piaskowanego, zamontowane poprzez zabetonowanie elementów kotwiących. Dostawa i montaż.	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
5	d.1 analiza indywidualna	Ławkostoły (do gry w szachy i chińczyka), wraz z dostawą i montażem	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Pomosty			
15	d.4 wycena indywidualna	POMOSTY REKREACYJNY (3x): Pontony /pomosty: system konstrukcji ciągłej, rozstaw pływaków 5m mb 18. Trapy dojściowe: trap zawiasowy 1, 2x5m z pływakiem wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000