



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
ZJAZD INDYWIDUALNY




8 cm	kostka brukowa szara
3 cm	podsyпка cem.-piask. 1:4
25 cm	gr.stab.cem. o Rm=1,5MPa lub 20 cm KLSM
10 cm	nadsypka z mieszanki żwirowej 0/32
ø400	przepust rurowy karbowany z PEHD SN8
10 cm	podsyпка piaskowa 0/20


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
ZJAZD INDYWIDUALNY



8 cm	kostka brukowa szara
3 cm	podsyпка cem.-piask. 1:4
30 cm	gr.stab.cem. o Rm=1,5MPa lub 25 cm KLSM
15 cm	nadsypka z mieszanki żwirowej 0/32
ø400	przepust rurowy karbowany z PEHD SN8
10 cm	podsyпка piaskowa 0/20



**ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO**  
mgr inż. Michał Fijałkowski, 77-100 Bytów, ul. B.Chrobrego 12  
Pracownia Projektowa "WIEŻA"  
77-100 Bytów, ul. Jana Pawła 5/4, tel./fax. 822-50-09, e-mail: zbo@zbo.pl, www.zbo.pl



**Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową i zjazdami publicznymi oraz infrastruktura techniczna w miejsc. Siemierowice, gm. Cewice**  
Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego i publicznego

Skala:bez skali	Data: czerwiec 2013r.	Rys.nr 5	podpis
Projektował: br. drogowa	mgr inż. Ewa Żebrowska-Kalisz POM/0246/P00D/08		
Sprawił: br. drogowa	mgr inż. Michał Fijałkowski BK.IIF.7342/60/94		