

1	2	3	4
---	---	---	---

Plan view of the chapel showing a square footprint with a cross and diagonal lines. Dimensions: 210 cm by 210 cm.

Elevation view of the chapel showing a cross on top, a gabled roof, and a central arched window. Dimensions: total height 330 cm, base width 210 cm, window height 200 cm, base steps 90 cm and 75 cm.

a. Wybudować kapliczkę:

- na fundamencie żelbetowym w postaci płyty o grubości 75 cm i rzucie 2,1 m*2,1 m. Beton C 16/20 (B 20).
- wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej na lepiku na fundamencie.
- fundament w części nadziemnej okleić płytkami kamionkowymi o grubości minimum 6 mm w kolorze ceglastym (12*25 cm). Użyć kleju mrozoodpornego.
- mającą postument murowany z cegły licowej 25 MPa fugowanej zaprawą trasową. Wysokość postumentu to 90 cm. Rzut postumentu 208*208 cm.
- ściany kapliczki grubości 12 cm murowane i tynkowane tynkami wapiennymi renowacyjnymi malowane na biało i beżowo farbą silikonową. Wysokość 330 cm i rzucie 170*170 cm.
- wykonać zadaszenie w postaci więźby dachowej. Murlaty i krokwie z belek 14*14 cm. Łaty 3,5*3,5 cm dopasowane do pokrycia z dachówki karpiówki w łuskę.
- parapety wykonać z tych samych płytek co okładziny fundamentu. Okap minimum 3 cm.
- Ogrodzić kapliczkę płotkiem stalowym w formie kowalstwa artystycznego o wysokości 90 cm wykonanym w postaci słupków w rozstawie 1m i płotu kutego. Płotek przed kapliczką posiada głęboką ukośną wnękę sięgającą postumentu, dająca możliwość bliższego podejścia do kaplicy, wnęka zamknięta płotkiem bezpośrednio przed kapliczką.
- zamówić u artysty rzeźbiarza kopię figury Matki Boskiej Sianowskiej.
- zamontować dwie lampy solarne iluminacyjne w podstawie postumentu.

Nr zlecenia: T-wew.		Nazwa zadania: <i>„Opracowanie projektu zagospodarowania centrum wsi Popowo”</i>				
Data: 20.05.2013		Obiekt: <i>działka 103/4 obręb Popowo</i>				
Skala: 1:50		Temat rysunku: <i>Kapliczka</i>				
Faza	Branża	Projektował:	mgr inż. Tomasz Landsberg POM/0126/POOK/08 w zakresie konstrukcyjno-budowlanym		Nr rys.	Ilość
PW	B	Opracował:			2	