

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa Gruntowej Drogi Gminnej – POPOWO wykonanie przepustów dz. nr 113

Lp .	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m .	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	656,00		
2	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III	m3	111,40		
3	02-31-0605-01 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe	m3	2,88		
4	0231-0605-03 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D400	szt	4,00		
5	02-31-0605-06 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami rury betonowe D400	m	18,00		
6	02-18-8003-01 KNR	Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek	m3	15,00		
7	02-01-0230-0,1 KNR	Zasypywanie wykopów spycharkami, Spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m	m3	19,80		
8	02-01-0236-03 KNR	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami, Kat gruntu I-III Sypki	m3	19,80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto)						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO (PLN)						

Opis Robót:

- wykonanie rowu po prawej stronie do istniejących płyt na długości 160m
- wykonanie przepustu o długości 9 m po prawej i lewej stronie
+ ścianki czołowe szt. 4, przepust z rury fi 400 + wykopy
- wykop dwóch przejazdów – budowa dwóch rowów o długości 30 m;
- pogłębianie istniejącego rowu o długości – 250m