

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w Cewicach ul. Osiedle Młodych dz. 434, 75/1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m3	64,00		
2	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	320,00		
3	02-31-1402-05 KNR	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00	m2	200,00		
4	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 7 cm	m2	1850,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto)						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO (PLN)						

Opis Robót:

- pogłębianie istniejącego rowu na długości 200m
- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego nr średnią grubość 7 cm na powierzchni 1850 m
- gotowy odcinek drogi 3,7 m szerokości i 500 m długości