

## KOSZTORYS OFERTOWY

Siemirowice dz. 495 remont drogi przy budynku nr 8 i 9 oraz remont parkingu

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6/802/6	Rozebranie nawierzchni nawierzchnia z betonu 15 cm	m2	192,00		
2	KNR 6 1005/07	Przygotowanie krawędzi wraz z posmarowaniem lepiszczem	szt	1,00		
3	KNR 225/407/3	Nawierzchnie z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0 m2	m2	192,00		
4	KNR 231/114/3	Warstwa wyrównująca pospółka o grubości 20 cm	m2	192,00		
5	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe 25x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	44,00		
6	0231-0101 01 KNR	Korytowanie – Przygotowanie podłoża	m2	192,00		
7	KNR 231/403/1	Krawężnik najazdowy na ławie betonowej z oporem	m	32,00		
8	KSNR 60309.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze spryskiem	m2	481,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

### Opis Robót:

- rozebranie istniejącego parkingu betonowego o powierzchni 192m2
- dywanik asfaltowy o grubości 4 cm na drodze między budynkami 8 – 9 powierzchnia asfaltu 481 m2
- parking z płyt meba o wymiarach 32m x 6m (podłoże z pospółki 20 cm)
- wykonanie obrzeża betonowego na ławie betonowej na długości 44mb
- wykonanie krawężnika najazdowego betonowego między nawierzchniami o długości 32 mb