

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa Gruntowej Drogi Gminnej – Droga do osady leśnej w Unieszynie odcinek początkowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	450,00		
2	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	400,00		
3	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	160,00		
4	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III	m3	37,00		
5	02-31-0605-01 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe	m3	4,50		
6	0231-0605-03 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D300	szt	2,00		
7	02-31-0605-06 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami rury betonowe D300	m	8,00		
8	02-18-8003-01 KNR	Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek	m3	6,00		
9	02-01-0230-0,1 KNR	Zasypywanie wykopów spycharkami, Spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m	m3	8,80		
10	02-01-0236-03 KNR	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami, Kat gruntu I-III Sypki	m3	8,80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto)						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO (PLN)						

Opis Robót:

- wstawienie nowego przepustu koło „starej” studni o długości 8m +komplet
- pogłębienie rowu przed przepustem na długości 15 m
- ścinka poboczy na długości 150 m po obu stronach x podwójna grubość
- rów na długości 100 m po prawej stronie drogi wjeżdżając z drogi powiatowej pod górę
- rowy o szerokości dna 40 cm i szerokości całkowitej 80 cm