

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa Gruntowej Drogi Gminnej Karwica – dz. 291, 134/4, 265/1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-1402-05 KNR	Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm	m2	350,00		
2	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	1000,00		
3	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m3	64,00		
4	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	320,00		
5	02-31-1402-05 KNR	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00	m2	200,00		
6	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 7 cm	m2	350,00		
7	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 10 cm	m2	525,00		
8	0231-0114 03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 10 cm	m2	600,00		
9	02-31-0605-01 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,44		
10	0231-0605-03 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D400	szt	2,00		
11	02-31-0605-06 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami rury betonowe D400	m	9,00		
12	02-18-8003-01 KNR	Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek	m3	2,88		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto)						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO (PLN)						

Opis Robót:

- rów po obu stronach na długości 100 m
- przepust pod drogą główną w najniższym punkcie
- profilowanie istniejącego podłoża na wybranych odcinkach na długości 250 m
- ścinka poboczy na długości 250 m po obu stronach (0,7m)
- warstwa odsączająca: piasek na szerokości 4 m o grubości 10 cm na długości 150 m
- warstwa kruszywa łamanego 0/32: 3,5m x 10cm na długości 150 m
- warstwa kruszywa łamanego 0/32: 3,5m x 7cm na długości 100 m