

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej w miejscowości Lesiaki dz. nr 177

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	700,00		
2	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 10 cm	m2	600,00		
3	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 12 cm (między śladami płyt YOMB)	m2	40,00		
4	0231-0114 03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 15 cm	m2	108,00		
5	02-25-0407-03 KNR	Ułożenie nawierzchni z płyt typu Yomb	m2	108,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto)						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO (PLN)						

Opis Robót:

- profilowanie istniejącej drogi na długości 200m i szerokości 3,5m - wybrane odcinki
- warstwa z kruszywa łamanego 0/32 na długości 200m i szerokości 3,0 m (grubość 10 cm)
- ułożenie płyt YOMB na przygotowanym podłożu i podkładzie z pospółki 108 płyt w śladach
- kruszywo łamane między śladami z płyt 40 m2 na grubość 12 cm