

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej w miejscowości Siemirowice ul. Zielony Dwór zgodnie z mapą  
geodezyjną dz. nr 232

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	385,00		
2	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	385,00		
3	0231-0114 03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 15 cm	m2	315,00		
4	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 10 cm	m2	245,00		
6	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III	m3	13,00		
7	02-31-0605-01 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe	m3	4,50		
8	0231-0605-03 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D300	szt	2,00		
9	02-31-0605-06 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami rury betonowe D300	m	8,00		
10	02-18-8003-01 KNR	Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek	m3	6,00		
11	02-01-0230-0,1 KNR	Zasypywanie wykopów spycharkami, Spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m	m3	8,80		
12	02-01-0236-03 KNR	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami, Kat gruntu I-III Sypki	m3	8,80		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Opis Robót:

- droga o długości 70 m
- zdjęcie humusu o szerokości 5,5 m na długości 70 m
- warstwa odsączająca o szerokości 4,5 m, grubość 15 cm
- warstwa kruszywa łamanego 0/32 na szerokości 3,5 m o grubości 10 cm
- wstawienie przepustu o długości 8 m
- wykonanie rowu na długości 15 m (przed przepustem)