

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej w Cewicach ul. Witosa dz. nr 172

Lp .	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m .	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Kalkulacja własna	Zdjęcie połamanych płyt YOMB	m2	40,00		
2	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	40,00		
3	0231-0114-03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 15 cm	m2	40,00		
4	02-25-0407-03 KNR	Ułożenie nawierzchni z płyt typu Yomb	m2	40,00		
5	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi	m3	32,00		
6	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	160,00		
7	02-31-1402-05 KNR	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00	m2	100,00		
8	0231-0204 KNR	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 7 cm	m2	900,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto)</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO (PLN)</b>						

Opis Robót:

- wymiana płyt typu YOMB w ilości 40 szt
- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego nr średnią grubość 7 cm na powierzchni 900 m
- profilowanie istniejącej nawierzchni - przygotowanie powierzchni
- pogłębianie istniejącego rowu na długości 100m