

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnego boiska do piłki wraz z elementami towarzyszącymi oraz montaż elementów małej architektury. Boisko ma służyć do rekreacji okolicznym mieszkańcom.
Charakterystyka boiska i elementów towarzyszących zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|----------|--|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | | Siemirowice - fragment dz. nr 285/1-L | | | |
| 1.1 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 KNR 2-01 d.1. 0121-02 1 analogia teren objęty opracowa- niem | | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placu zabaw i chodników 13687/10000 | ha ha | 1.369 | |
| | | | | RAZEM | 1.369 |
| 2 KNNR 1 d.1. 0113-01 1 boisko otulina boi- ka | | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6400 672 | m ² m ² m ² | 6400.000 672.000 | |
| | | | | RAZEM | 7072.000 |
| 3 KNNR 1 d.1. 0113-02 1 | | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - dodatkowe 35cm poz.2*7 | m ² m ² | 49504.000 | |
| | | | | RAZEM | 49504.000 |
| 4 KNR 2-31 d.1. 0104-07 1 analogia | | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości boiska z wykorzystaniem gruntów rodzimych (piasków zalegających w podłożu zgodnie z badaniami geologicznymi) - grubość warstwy po zag. 10 cm 50*0.5*0.5*68+50*68 2*68*100 | m ² m ² m ² | 4250.000 13600.000 | |
| | | | | RAZEM | 17850.000 |
| 1.2 | | Boisko ziemne | | | |
| 5 KNR 9-11 d.1. 0101-02 2 analogia | | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowótkninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - rozłożenie siatek z tworzywa sztucznego przeciw kretom o oczkach 15x15mm 6400+672 | m ² m ² | 7072.000 | |
| | | | | RAZEM | 7072.000 |
| 6 KNNR 6 d.1. 0105-03 2 | | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.1 cm 6400+672 | m ² m ² | 7072.000 | |
| | | | | RAZEM | 7072.000 |
| 7 KNR 2-21 d.1. 0218-01 2 | | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na terenie płaskim - wykorzystanie ziemi urodzajnej zebranej spod elementów zagospodarowania terenu (6400+672)*0.1 | m ³ m ³ | 707.200 | |
| | | | | RAZEM | 707.200 |
| 8 KNR 2-23 d.1. 0209-01 2 | | Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 6400+672 | m ² m ² | 7072.000 | |
| | | | | RAZEM | 7072.000 |
| 9 d.1. wycena indy- 2 widualna | | Bramka do piłki nożnej, senior (7,32x2,44m), stalowa, cynk + lakier wraz z dostawą i montażem 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |