

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Cewice za bankiem dz. nr 187/3; 187/5; 230

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|----------------------|---|-----|---------|------------|---------|
| 1 | 0231-0101 01 KNR | Wykonywanie koryta na głębokość 30 cm (zdjęcie warstwy humusu) | m2 | 1074,00 | | |
| 2 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV | m2 | 1074,00 | | |
| 3 | 0231-0114 03 KNR | warstwa wyrównująca- POSPÓŁKA o grubości 10 cm | m2 | 986,50 | | |
| 4 | 02-31-0204 KNR | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 CM | m2 | 986,50 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Opis Robót:

droga o szerokości nawierzchni 5,5m dwa odcinki 73m i 102m (łącznie powierzchnia 986,50m²)
zdjęcie humusu na całej powierzchni +0,5m*dlugość na głębokość 30 cm
profilowanie i zagęszczanie podłoża na powierzchni
warstwa odsączająca z pospółki 10 cm
droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 10 cm na powierzchni

KOSZTORYS OFERTOWY

m. Pieski trzy odcinki kierunku Załakowa dz. nr 212

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|----------------------|---|-----|--------|------------|---------|
| 1 | 0231-0101 01 KNR | Wykonywanie koryta na głębokość 20 cm (zdjęcie warstwy humusu) | m2 | 500,00 | | |
| 2 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV | m2 | 875,00 | | |
| 3 | 02-31-0204 KNR | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 CM | m2 | 875,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Opis Robót:

wybrane miejsca do naprawy o łącznej długości 250m

zdjęcie humusu po obu stronach 0,5m

profilowanie i zagęszczanie podłoża na szerokości 3,5m

droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 10 cm na szerokości 3,5m

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Cewice dz. nr 47/1 Osiedle Młodych

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|----------------------|---|-----|--------|------------|---------|
| 1 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV | m2 | 756,00 | | |
| 2 | 02-31-0204 KNR | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 10 CM | m2 | 756,00 | | |
| 3 | 02-01-0216-02 KNR | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi bez wywozu | m3 | 36,28 | | |
| 4 | 02-01-0506-05 KNR | Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV | m2 | 87,09 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Opis Robót:

odcinek drogi o szerokości 5m i długości 151,2m (obejmuje skrzyżowanie)
 profilowanie i zagęszczanie podłoża na powierzchni 756m²
 droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 10 cm
 rów po prawej stronie na całej długości

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Pieski dz. nr 160; 196; 202

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|----------------------|---|-----|--------|------------|---------|
| 1 | 0231-0101 01 KNR | Wykonywanie koryta na głębokość 20 cm (zdjęcie warstwy humusu) | m2 | 170,00 | | |
| 2 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV | m2 | 595,00 | | |
| 3 | 0231-0114 03 KNR | warstwa wyrównująca- POSPÓŁKA o grubości 10 cm | m2 | 595,00 | | |
| 4 | 02-31-0204 KNR | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 CM | m2 | 595,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Opis Robót:

droga o długości 170m

zdjęcie humusu na poboczach 2x0,5m

profilowanie i zagęszczanie podłoża na szerokości 3,5m

warstwa odsączająca z pospółki 10 cm

droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 10 cm na szerokości 3,5m

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Pieski trzy odcinki łączna dł. 310m dz. nr 107

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------------|--|-----|---------|------------|---------|
| 1 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV | m2 | 1085,00 | | |
| 4 | 02-31-0204 KNR | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 CM | m2 | 1085,00 | | |
| 5 | 02-01-0216-02 KNR | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi bez wywozu | m3 | 16,80 | | |
| 6 | 02-01-0506-05 KNR | Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV | m2 | 40,32 | | |
| 7 | 02-31-1402-05 KNR | Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Scinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00 | m2 | 620,00 | | |
| 8 | 02-01-0216-02 KNR | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III | m3 | 13,00 | | |
| 9 | 02-31-0605-01 KNR | Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe zwirowe | m3 | 4,50 | | |
| 10 | 0231-0605-03 KNR | Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D300 | szt | 2,00 | | |
| 11 | 02-31-0605-06 KNR | Przepusty Rurowe pod zjazdami rury betonowe D300 | m | 8,00 | | |
| 12 | 02-18-8003-01 KNR | Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek | m3 | 6,00 | | |
| 13 | 02-01-0230-0,1 KNR | Zасыpywanie wykopów spycharkami, Spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m | m3 | 8,80 | | |
| 14 | 02-01-0236-03 KNR | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami, Kat gruntu I-III Sypki | m3 | 8,80 | | |
| 1 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV | m2 | 0,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto) | | | | | | |
| Podatek VAT 23% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót BRUTTO | | | | | | |

Opis Robót:

droga o długości łącznej 310m (70m przed zabudowaniami z rowem strP i przepustem+dwa odcinki 70+100m)

profilowanie i zagęszczanie podłoża na szerokości 3,5m

droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 15 cm na szerokości 3,5m

row odwadniający po stronie prawej o dł 70m towarzyszący przepustowi

rowy o szerokości dna 40 cm i szerokości całkowitej 80 cm

1 przepust rurowy o średnicy fi 300 na długości 8 m + ścianki czołowe - szt 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Siemirowice ul. Szkolna dz. nr 161/1

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | J.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------|--|-----|--------|------------|---------|
| 1 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV | m2 | 900,00 | | |
| 2 | 02-31-0204 KNR | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 10 CM | m2 | 900,00 | | |
| 3 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiemymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (80 %) | m3 | 25,00 | | |
| 4 | KNR 2-01 0320-0501 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.IIIIV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 18,00 | | |
| 5 | KNR 2-18 0613- 0501 | Studnie z kregów betonowych w gotowym wykopie. O średnicy 1500 mm - o głębokości 2 m. wraz z pokrywą beonową | szt | 2,00 | | |
| 6 | KNNR 4 1413- 0100 | Wpusty uliczne o średnicy 500m z osadnikiem bez syfonu + przykanalik do 2m | kpl | 2,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Opis Robót:

Droga o długości 200m i szerokości 4,5m

profilowanie i zagęszczanie podłoża na powierzchni 900m2

droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 10 cm

dwie studnie chłonne o głębokości 2 m i średnicy 1500 + pokrywy górne betonowe

dwa wpusty uliczne + przykanalik do 2 m o średnicy 160mm