

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowina w kierunku Siemirowic dz. nr 241/1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	0231-0101 01 KNR	Wykonywanie koryta na głębokość 20 cm (zdjęcie warstwy humusu)	m2	90,00		
2	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	525,00		
3	02-31-0204 KNR	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 CM	m2	525,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Opis Robót:

wybrane miejsca do naprawy o łącznej długości 150m

zdjęcie humusu po obu stronach 0,3m

profilowanie i zagęszczanie podłoża na szerokości 3,5m

droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 15 cm na szerokości 3,5m

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowina za kościołem dz. nr 365; 345

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	0231-0101 01 KNR	Wykonywanie koryta na głębokość 30 cm (zdjęcie warstwy humusu)	m2	320,00		
2	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	1040,00		
3	02-31-0204 KNR	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 CM	m2	1040,00		
4	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi bez wywozu	m3	62,40		
5	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	149,76		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Opis Robót:

3 odcinki 160+50+50 do naprawy drogi o szerokości 4m

zdjęcie humusu po stronie prawej odcinek 160m na szerokość 2m (gł. 30cm)

profilowanie i zagęszczanie podłoża na szerokości 4m

droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 15 cm na szerokości 4m

rów po stronie prawej na całej długości

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Osowo Lęb. dz. nr 66

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	324,00		
2	02-31-0204 KNR	Nawierzchnia z kruszywa łamanego pochodzenia skalnego o stopniu przełamania 100% o uziarnieniu 0/31,5 o grubości 10 CM	m2	324,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Opis Robót:

odcinek drogi w stronę warsztatu o powierzchni 324m2

profilowanie i zagęszczanie podłoża na powierzchni 324m2

droga utwardzona kruszywem łamanym(pochodzenia skalnego o przełamaniu 100%) 0/32 grubości 10 cm

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo dz. nr 16/1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2-25 0407-03 KNR	Płyty yomb wraz z dowozem i ułożeniem	m2	40,00		
2	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	3150,00		
3	0231-0114 03 KNR	warstwa wyrównująca- POSPOŁKA o grubości 10 cm	m2	40,00		
4	02-31-0204 KNR	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 5 CM	m2	3150,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Opis Robót:

droga o długości 700m i szerokości 4,5m

ulozenie wjazdu z płyt Yomb 40 m2

profilowanie i zagęszczanie podłoża na szerokości 4,5m

warstwa odsączająca z pospółki 10 cm pod płyty Yomb – 40m2

droga utwardzona kruszywem łamanym 0/32 grubości 5 cm na szerokości 4,5m