

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 149535-2013 z dnia 2013-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiotem zamówienia jest Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - parking, ogrodzenie, instalacja wodociągowa - ETAP I 1.Etap I obejmuje: budowę ogrodzenia części cmentarza, zjazd z drogi...
Termin składania ofert: 2013-08-07

Cewice: Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ogrodzenie, instalacja wodociągowa, parking - etap I

Numer ogłoszenia: 439896 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149535 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ogrodzenie, instalacja wodociągowa, parking - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - parking, ogrodzenie, instalacja wodociągowa - ETAP I 1.Etap I obejmuje: budowę ogrodzenia części cmentarza, zjazd z drogi wojewódzkiej z częścią parkingu, przyłączy i wewnętrzną instalację wodociągową - zgodnie z załączonym rysunkiem 2.Zakres robót obejmuje: 1)Roboty drogowe : a)roboty ziemne i przygotowawcze, b)zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej wykonany z kostki betonowej grafitowej o gr. 8 cm - ok.84 m², na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, z zastosowaniem krawężników drogowych prostych i łukowych. c)droga wewnętrzna - z kostki betonowej o gr. 8 cm - 543,2 m², na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm . d)miejsca postojowe (22 miejsca w tym 2 dla niepełnosprawnych) - z płyt ażurowych 60x40x10 - 286 m², podsypka piaskowa 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, geowłóknina wzmacniająca , warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm , spoiny wypełnione grysem e)kolorystyka kostki oraz wzór jej ułożenia do uzgodnienia z Zamawiającym. 2)Roboty budowlane- ogrodzenie: a)ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m na słupkach stalowych obsadzonych w betonie, dł. ok. 155 m b)wykonanie fundamentów betonowych wraz z podmurówką o dł ok. 65 m pod ogrodzenie ozdobne (od strony parkingu). Wykonanie i osadzenie przęseł z kształtowników zimnogiętych malowanych natryskowo na słupach ogrodzeniowych w podmurówce. Ułożenie jednej warstwy cegły klinkierowej na sztorc na podmurówce. c) brama wjazdowa wraz z furtką (z kształtowników stalowych zimnogiętych malowanych natryskowo z elementami kutymi) o wys. 1,8 m, szer. wrót 4,5 m i furka o szer. 1m. d)furtka od strony starego cmentarza o szer. 1 m wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych malowanych natryskowo. 3)Przyłączy wodociągowe i wewnętrzną instalację wodociągową: a)przyłączy z rur PE Ø 90 SDR17 o dł. ok 37,7 m, wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej w ul.W.Witosa. Na trasie przyłącza należy zamontować studnię wodomierzową z tworzywa sztucznego śr. 1000 mm wraz z zestawem wodomierzowym. b)przejście przez drogę wojewódzką nr 212 należy wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej DN225. c)instalacja wewnętrzna wodociągowa na terenie cmentarza z rur PE Ø 90 , montaż na węźle W9 - 1 źródłu ulicznego wodociągowego o śr. 20 mm . 3.Do Wykonawcy należy również: a)zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; b)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi

zmianami w toku budowy c)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony z odpowiednimi organami . d)uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji robót e)W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. f)przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót i infrastruktury drogowej. g)uporządkowanie terenu budowy 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Dokumentacja projektowa b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.14-3, 45.22.33.00-9, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE
ROMAN JERECZEK SIEDZIBA ZĄBINOWICE 2, MĄDRZECHOWO, UL KOŚCIERSKA 5,,
77-100 BYTÓW, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256097,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 290000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 290000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 494445,77
- **Waluta:** PLN.