

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy

NAZWA INWESTYCJI : Cmentarz Cewice - Etap I  
ADRES INWESTYCJI : Cewice  
INWESTOR : GMINA CEWICE  
ADRES INWESTORA : ul. W.WITOSA 16, 84-312 CEWICE  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2013

Data zatwierdzenia

# OGRODZENIE

10\_06\_Cmentarz\_Cewice\_-\_Etap\_102v03.ATH

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Cmentarz Cewice - Etap I</b>			
1.1		<b>Prace budowlane</b>			
1.1.		<b>Ógrodzenie</b>			
2					
4	KNR 2-02 d.1. 1804-11 1.2	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie.	m		
		155.0	m	155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
5	KNR 2-02 d.1. 1807-03 1.2	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 2-02 d.1. 1807-07 1.2	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe - dod.lub potrącenie za każde 10cm różnicy wys. Krotność = 2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 2-02 d.1. 1808-08 1.2 analogia	Brama stalowa z furtką - elementy kute -wys.1.8 m szer.wrót 4,5 m i furtki 1 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-01 d.1. 0301-02 1.2	Fundament pod ogrodzenie - Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		65*(0.8*0.2)	m <sup>3</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
9	KNR 2-02 d.1. 1801-02 1.2	Wykonanie fundamentów betonowych wraz z podmurówką o szerokości 0.25m i głębokości 0.80m	m		
		65.0	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
10	KNNR 2 d.1. 0104-01 1.2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 12 mm	t		
		65*4*7.850*(pi()*0.012*0.012*0.25)	t	0.231	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.231</b>
11	KNR 2-02 d.1. 0103-04 1.2 analogia	Ułożenie jednej warstwy cegły klinkierowej na sztorc na podmurówce przy ogrodzeniu ozdobnym na zapr.cement.gr.1ceg.	m <sup>2</sup>		
		65.0*0.12	m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
12	KNR 4-01 d.1. 0203-01 1.2 analiza indywidualna	Wykonanie i osadzenie słupów ogrodzeniowych 80x80mm w podmurówce.	szt		
		65/2.5	szt	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
13	KNNR 2 d.1. 1604-07 1.2 analogia	Wykonanie i osadzenie przęseł z kształtników w rozstawie 2,5 i wys. 1,3m	m <sup>2</sup>		
		65*1.3	m <sup>2</sup>	84.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.500</b>
14	KNR 2-02 d.1. 1808-02 1.2 analogia	Furtka szerokość 1 metr, wykonana z kształtników stalowych zimnogiętych malowanych natryskowo	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>