

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Utworzenie deptaka w m.Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązania więzi społecznych wśród mieszkańców

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45.111.300-1		
1		Cięcie masy bitumicznej grub.8 cm średnio 30 cm od istniejącego krawężnika	mb	1791
2	KSNR 6 0802/04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym		
		1791 * 0,30	m2	537,30
		razem	m2	537,3
3	ZNR 1 0202.1/03	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności do 3,6 - 6,0t na odległość do 1km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III		
		537,3 * 0,15 * 2,5	tona	201,49
		razem	tona	201,49
4	KSNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1791
5	KSNR 6 0801/06	Rozbiórka ławy betonowej gr.15cm z betonu sposobem mechanicznym		
		1791 * 0,4	m2	716,40
		razem	m2	716,4
6	KSNR 6 0805/05	Rozebranie nawierzchni chodników i istn. wjazdów z kostki betonowej	m2	3952
7	KSNR 6 0806/07	Rozebranie obrzeży o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej	m	1540
8	KSNR 6 0805/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinki gr.12cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	36
9	KSNR 6 0802/06	Rozebranie nawierzchni gr.15cm z betonu sposobem mechanicznym	m2	37,5
10	KSNR 6 0805/06	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	57,8
11	KSNR 6 0808/01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m	85
12	ZNR 1 0202.1/03	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności do 3,6 - 6,0t na odległość do 1km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III		
		krawężnik 1791 * 0,15 * 0,3 * 2	tona	161,19
		chodnik z kostki 3952 * 0,06 * 2	tona	474,24
		obrzeża 1540 * 0,08 * 0,25 * 2	tona	61,60
		trylinka 36 * 0,18 * 2	tona	12,96
		nawierzchnia z betonu 37,5 * 0,15 * 2	tona	11,25
		chodnik z płytek 57,8 * 0,07 * 2	tona	8,09
		razem	tona	729,33

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB.

Przedmiar robót

Utworzenie deptaka w m.Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązania więzi społecznych wśród mieszkańców

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-21 0103/04	Przestawienie żywopłotów na odległość do 2m, szerokości 0,80m		
		25 * 0,80	m2	20,00
		razem	m2	20
		ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG PIESZYCH CPV 45.233.260-9		
14	KSNR 1 0106/01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15cm	m2	285
15	KSNR 1 0106/02	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dopłata za każde dalsze 5cm grubości warstwy	m2	285
16	KSNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji pod nawierzchnię z kostki brukowej	m2	3983
17	KSNR 6 0112/04	Warstwa wyrównawcza z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm	m2	3105
		Krotność = 0,875		
18	KSNR 6 0112/06	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	285
19	KSNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	878
20	KSNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		krawężniki 15*30*100 1272	m	1.272,00
		krawężniki 15*22*100 519	m	519,00
		oporniki 12*25*100 263	m	263,00
		razem	m	2054
21	KSNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1657
22	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeże betonowe 20cmx10cm		
		0,1 * 0,2 * 1657	m3	33,14
		razem	m3	33,14
23	KSNR 6 0309.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	537,3
24	KSNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem " starobruk"	m2	1729
25	KSNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem " kolorowa "	m2	1729
26	KSNR 6 0502/03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem "kolorowa"	m2	448
		Ustawienie zdemontowanych poręczy ochronnych sztywnych z		

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Utworzenie deptaka w m.Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązania więzi społecznych wśród mieszkańców

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KSNR 6 0701/03	pochwytem i przeciągiem z rur śr.60mm i 38mm, o rozstawie słupków z rur d=60mm co 2,0m wraz z malowaniem	m	85
28	KNR 2- 31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	6
29	KNR 2- 31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	25
		ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PARKÓW CPV 45.112.711-2		
30		Ławki betonowe o fakturze ze żwiru płukanego długości 2m siedzisko i oparcie drewniane	sztuki	16
31		Ławki betonowe o fakturze ze żwiru płukanego długości 2m siedzisko drewniane	sztuki	21
32		Ławki ozdobne metalowo-drewniane	sztuki	2
33		Kosze na śmieci z wkładem ocynkowym poj. 40-60 l faktura ze żwiru płukanego	sztuki	34
34		Kosz na śmieci metalowy ozdobny	sztuki	2
35		Donice faktura ze żwirupłukanego o średnicy 80cm	sztuki	4
36		Lampy dekoracyjne solarne (2 żarówki LED 4-6W)	sztuki	3