



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I - I
SKALA 1 : 50




KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1 : 4 GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10 CM
PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II- II
SKALA 1 : 50



KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1 : 4 GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10 CM
PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III- III
SKALA 1 : 50



NORD Investments S.A. Pracownia Gdańska ul. Odrobów Westerplatte 1		Projektant	inż. Maciej Rundsztuk	3043/Gd/87	05.2012		Nr rys.
							D-02
		Sprawdzający	techn. Zbigniew Zagrabaki	4071/Gd/89			
Podziałka 1 : 50	Inwestor	Gmina Cewice ul. Witosa 16 84-312 Cewice					Branża D
	Inwestycja	Budowa ciągu pieszego w m. Cewice					
	Obiekt	Ciąg pieszcy					
Faza proj.	Tytuł projektu	Projekt budowlany i wykonawczy ciągu pieszego w m. Cewice				Nr arch. proj. 2960/2012	
P.B.J.W.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE					
	Nk: Cewice						