

### **Przedmiar robót**

Przebudowa Gruntowej Drogi Gminnej Gruntowej w m. Okalice k. Boiska

Lp.	Opis robót	J.m	Ilość
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	470,00
2	Nawierzchnia z betonu kruszonego 0-63 bez zawartości wapieni o grubości 10 CM	m2	1057,50
3	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi bez wywozu	m3	56,40
4	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	135,36
5	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00	m2	470,00