

Przedmiar robót

Przebudowa Gruntowej Drogi Gminnej Gruntowej w m. Siemirowice ul.
Szkolna 100m

Lp.	Opis robót	J.m	Ilość
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	550,00
2	warstwa wyrównująca- POSPÓŁKA o grubości 5 cm	m2	550,00
4	Nawierzchnia z betonu kruszonego 0-63 bez zawartości wapieni o grubości 15 CM	m2	500,00
5	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi bez wywozu	m3	17,52
6	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	42,05
7	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00	m2	200,00