

### **Przedmiar robót**

Przebudowa Gruntowej Drogi Gminnej w Łebunii ul. Rodzinna

<b>Lp.</b>	<b>Opis robót</b>	<b>J.m</b> <b>.</b>	<b>Ilość</b>
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	275,00
2	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 10 cm	m2	275,00
3	Nawierzchnia z betonu kruszonego 0-63 bez zawartości wapieni o grubości 15 CM	m2	250,00