

**Przedmiar robót**

Wzmocnienie nawierzchni i uporządkowanie wody opadowej od P. Grabowskich do P. Wenta
-----------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Opis robót	J.m	Ilość
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	840,00
2	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 10 cm	m2	840,00
4	Nawierzchnia z betonu kruszonego 0-63 bez zawartości wapieni o grubości 15 CM	m2	770,00
5	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi z wywozem	m3	12,00
6	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	28,80
7	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00	m2	280,00
8	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III z wywozem	m3	86,00
9	Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe	m3	13,50
10	Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D250	szt	6,00
11	Przepusty Rurowe pod zjazdami rury betonowe D250	m	18,00
12	Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek	m3	13,50
13	Zasypywanie wykopów spycharkami, Sycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m	m3	19,80
14	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami, Kat gruntu I-III Sypki	m3	19,80