

Przedmiar robót

Przebudowa Gruntowej Drogi Gminnej Skrzyżowanie ul. PKWIN z
Dojazdem do P. Palasz

| Lp. | Opis robót | J.m. | Ilość |
|------------|--|-------------|--------------|
| 1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w | m2 | 320,00 |
| 2 | warstwa wyrównująca- POSPÓŁKA o grubości 5 cm | m2 | 320,00 |
| 4 | Nawierzchnia z betonu kruszonego 0-63 bez zawartości wapieni o grubości 15 CM | m2 | 320,00 |
| 5 | Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi z wywozem | m3 | 4,80 |
| 6 | Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV | m2 | 11,52 |