

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa Gruntowej Drogi Gminnej Pieski Koło Drywy

Lp .		Opis robót	J.m .	Ilość
1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	800,00
2		warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 20 cm	m2	800,00
3		Nawierzchnia z betonu kruszonego 0-63 bez zawartości wapieni o grubości 15 CM	m2	600,00