

# Przedmiar robót

## Przebudowa drogi gruntowej Karwica – Unieszynko

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

### 1. Element

1	2	3	4	5
1	KNR 02-31-0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – mechanicznie w gruncie kat I-IV	m <sup>2</sup>	2660,20
2	KNR 02-31-0104	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi plus obsypywanie poboczy zagęszczone mechanicznie. Grubość warstwy 10cm	m <sup>2</sup>	3113,00
3	KNR 02-31-0114-05	Podbudowa z kruszywa do stabilizacji mechanicznej o gr. 15cm	m <sup>3</sup>	2547,00
4	KNR 02-01-0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,60m <sup>3</sup> , 1,20m <sup>3</sup> , 2,5m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	566,00
5	KNR 02-010506-05	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. IV	m <sup>2</sup>	2264,00
6	KNR 02-31-1402-05	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie o gr. 10cm. Ręcznie plantowanie.	m <sup>2</sup>	566,00