

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 224645-2011 z dnia 2011-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejących rynien wraz z hakami - 132 mb, a) rozbiórka pokrycia z papy - 145, 2 m², b)...

Termin składania ofert: 2011-09-12

Cewice: Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach

Numer ogłoszenia: 268271 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224645 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Siemirowicach. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejących rynien wraz z hakami - 132 mb, a) rozbiórka pokrycia z papy - 145, 2 m², b) uzupełnienie pokrycia papowego po rozbiórce - 145, 2 m², c) rozbiórka obróbek blacharskich (pas nadrynnowy i pas podrynnowy) - 118,8 m², d) rozbiórka istniejących -kap listew- na ogniomurach i kominach - 115,7 m, 2. Roboty naprawcze: a) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej - 132 m², b) montaż z blachy powlekanej nowych okap listew - 115,7 m (z uszczelnieniem styków z murem) c) montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy powlekanej o śr. 150mm z elementami- 132 mb, d) ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia dachu- grubość papy 5,2 mm - 866,6 m², z reperacją

podłóża - 145,2m². e) układaną papę należy wywinąć na wysokość 15 cm na kominy oraz mury ogniowe (pod kap listwy), dlatego do obmiaru należy układanej papy należy doliczyć 15 m² f) uszczelnienie kitem asfaltowym lub innym materiałem o podobnych właściwościach przejścia rynny przez gzymsy żelbetowe i pasy podrynnowe, szt-8 - doliczyć do wartości oferty. 3. Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót określa: a) opis techniczny b) przedmiar robót c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6, 45.21.42.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARKADA KWIDZIŃSCY I SAWICCY S.J., UL. B. KRZYWOUSTEGO 15A, 84-300 LĘBORK, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54745,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 48546,18

Oferta z najniższą ceną: 48546,18 / **Oferta z najwyższą ceną:** 67620,86

Waluta: PLN.