

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post ZI-RG.3411-18/10

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI-RG.3411-18/10 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę placu zabaw w Krępkowicach.

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę placu zabaw w Krępkowicach.**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający określi z jakiego rodzaju drewna powinny zostać wykonane urządzenia zabawowe (drewno lite, drewno klejone)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że urządzenia zabawowe winny zostać wykonane z drewna litego.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający określi jakiego rodzaju mocowanie drewnianych elementów nośnych przewidywane jest dla urządzeń zabawowych – bezpośrednie mocowanie w grunt z zabetonowaniem, mocowanie na kotwach z zabetonowaniem?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że urządzenia zabawowe powinny zostać zamocowane na kotwach z zabetonowaniem.

Pytanie 3.

W SIWZ brak zapisu o obowiązku przedstawienia w ofercie aktualnych certyfikatów bezpieczeństwa na oferowane urządzenia zabawowe. Taki zapis pozwala na uczestnictwo podmiotów gospodarczych oferujących urządzenia mogące stanowić zagrożenia dla użytkowników (nieaktualne certyfikaty, tylko własne deklaracje zgodności). Czy Zamawiający wprowadzi autopoprawkę do SIWZ nakazującą dołączenie do dokumentacji przetargowej certyfikatów bezpieczeństwa urządzeń zabawowych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §6 ust. 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z PN-EN lub aprobatą techniczną dla materiałów używanych do realizacji zamówienia. Jest to równoznaczne z koniecznością posiadania powyższych dokumentów na etapie składania oferty. Jednakże Zamawiający nie wymaga złożenia ich wraz z ofertą. Załącznik nr 6 jest integralną częścią SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie ma konieczności dokonywania zmian SIWZ w tym przypadku.

Pytanie 4.

W SIWZ brak danych odnośnie wymiarów i kształtu placu zabaw. Uniemożliwia to wykonanie wizualizacji układu urządzeń zabawowych. Czy Zamawiający może podać planowane wymiary placu zabaw?

Odpowiedź

W załączeniu przekazujemy plan zagospodarowania terenu placu zabaw w Krępkowicach.

Pytanie 5.

W SIWZ brak szczegółów postawienia opłotowania, jest tylko jego długość. Czy Zamawiający może zamieścić szkic placu zabaw oraz podać w której części należy zaplanować postawienie płotu i gdzie usytuowana jest furka?

Odpowiedź


Zamawiający informuje, że wszystkie załączniki stanowiące integralną część SIWZ stanowią o jej treści. Jako załącznik 7 do SIWZ dołączona jest dokumentacja techniczna wykonania placu zabaw. W dokumentacji tej zostały podane szczegółowe informacje na temat konstrukcji i mocowana ogrodzenia. W załączeniu przekazujemy ponadto plan zagospodarowania terenu placu zabaw w Krępkowicach.

Pytanie 6.

W przedmiarze robót – pkt 4 i 5 – widnieje nakaz wykonania warstwy odsączającej z tłucznia 31,5-63 zagęszczonej, a na to położenie zagęszczonej warstwy piasku o grubości 6 cm. Zapis taki stoi w jawnej sprzeczności z PN-EN 1176:2008, gdzie jednoznacznie wskazuje się, że pod zabawkami, należy zastosować odpowiednie podłoże bezpieczne (darń, piasek, żwir, kora, trociny, inne) – grubość warstwy zależy od max. wysokości upadku z urządzenia – **PODŁOŻE NIE JEST ZAGĘSZCZANE.**

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy w pkt 4 i 5 przewidują wykonanie warstwy odsączającej z tłucznia o frakcji 31,5-63 mm i grubości 15 cm, na który powinna zostać wyłożona warstwa podłoża bezpiecznego z piasku o grubości nie 6 cm, lecz 20cm. Stanowią o tym zapisy pkt 6 i 7 przedmiaru robót, które winny zostać odczytane łącznie – pozycja 6 stanowi o nasypaniu 6 cm warstwy piasku, natomiast w pozycji 7 przedmiaru robót zastosowano krotność 14 za każdy następny cm piasku powyżej 6 cm. Zamawiający informuje ponadto, iż warstwy te nie powinny zostać zagęszczone, jednakże ich wyłożenie powinno zapewniać pokrycie całości powierzchni strefy bezpieczeństwa jednolitą warstwą, bez występowania ubytków.

z op. WOJTA

mgr inż. Marek Kuciara
SEKRETARZ GMINY

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)