


## RZUT SCENY



### Ściana X

- farba
- szpachla zewnętrzna
- klej + siatka
- płyta OSB 16mm
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 10cm,
- kantówka 10/10 i 10/5
- folia PE
- płyta G-K (zielona)

### Ściana Y

- płyta klinkierowa
- klej + siatka
- płyta OSB 16mm
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 10cm,
- kantówka 10/10 i 10/5
- folia PE
- płyta G-K (zielona)

<b>ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY</b> <b>"BEEWU" – WRZESIEŃ</b> 11-500 Giszko ul. Oliszyńska 2/4 tel./fax 428 38 97	Inwestor: <i>Urząd Gminy Cewice</i> <i>ul. Witosa 16, 4-312 Cewice</i>	
	Tytuł projektu: <i>Centrum artystyczno-kulturalne</i> <i>dz. nr 261, 265 obr. Cewice</i>	
	Architektura : <i>mgr inż. arch. Jerzy Walasek</i>	Konstrukcja : <i>mgr inż. Maciej Wrzesień</i>
	Nazwa rysunku: <b>KONSTRUKCJA ŚCIAN</b>	
	Nr rys.: <b>10</b>	Skala: <b>1:50</b> Data: <b>05.2008</b>